



**PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ROTONDAS DE ENTRADA A CATRAL DESDE LA AUTOVIA ALICANTE CARTAGENA  
CUADRO DE PRECIOS N° 1**

N°	UD	DESIGNACION DE LA OBRA	IMPORTE	
			EN CIFRA(	EN LETRA( €)
1	Ud	Retirada de palmeras Phoenix canariensis, Phoenix dactilifera y 6 grupos de plantaciones menores	2,50	DOS EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS
2	M3	Terraplenado con tierra vegetal dando el bombeo necesario y uniforme desde el centro a los laterales, incluyendo la extensión, riego y compactación y refino de taludes	7,52	SIETE EUROS Y CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
3	M2	Demolición del hormigón coloreado perimetral deteriorado y partido, por medios mecánicos, con transporte de escombros a vertedero	2,10	DOS EUROS Y DIEZ CENTIMOS
4	MI	Bordillo de hormigón de jardinería de doble canto romo a 1,50 mts del bordillo montable de la rotonda separando la acera perimetral de la zona verde de 6*20*50 cm. sobre lecho de hormigón HM 12,5/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6)	12,21	DOCE EUROS Y VEINTIUN CENTIMOS
5	MI	Bordillo recto de separación de 6*20*50 cm. en separación de las gravas de colores sobre lecho de hormigón HM 12,5/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6)	12,21	DOCE EUROS Y VEINTIUN CENTIMOS
6	M2	Fratasado de hormigón de 10 cm de H-150 en verde perimetral a colocar entre el bordillo de jardinería y el bordillo montable de la rotonda	9,63	NUEVE EUROS Y SESENTA Y TRES CENTIMOS
7	M2	Hormigón en masa HM 12,5, con árido de tamaño máximo de 40 mm. de consistencia blanda, incluso vibrado previa colocación del césped artificial, con 10 cm. de espesor	4,61	CUATRO EUROS Y SESENTA Y UN CENTIMOS
8	M2	Césped artificial colocado pegado en las superficies preparadas de hormigón y confinadas entre los bordillos rectos de la rotonda	19,00	DIECINUEVE EUROS
9	M2	Pavimento en rotonda de hormigón impreso formado por hormigón HM-20 de 15 cm de espesor de color marrón imitación piedra natural, y 15 cm de zahorra artificial incluso preparación de la subrasante, totalmente terminado.	25,23	VEINTICINCO EUROS Y VEINTITRES CENTIMOS
10	M2	Grava de color rojo de 20-30 mm de 10 cm de espesor extendida incluida el plástico de PVC para evitar matojos innecesarios	4,25	CUATRO EUROS Y VEINTICINCO CENTIMOS
11	M2	Grava de color marfil de 20-30 mm de 10 cm de espesor extendida incluida el plástico de PVC para evitar matojos innecesarios	4,65	CUATRO EUROS Y SESENTA Y CINCO EUROS
12	PA	Alumbrado público desde la rotonda próxima a Catral, obra civil necesaria y báculo central con proyectores	2.569,00	DOS MIL QUINIEWNTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
13	PA	Riego con parte proporcional de programador, válvula de corte, reductor de presión programador y goteros	825,00	OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
1	Ud	Retirada de palmeras Phoenix canariensis, Phoenix dactilifera y 6 grupos de plantaciones menores	2,50	DOS EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS
2	M3	Terraplenado con tierra vegetal dando el bombeo necesario y uniforme desde el centro a los laterales, incluyendo la extensión, riego y compactación y refino de taludes	7,52	SIETE EUROS Y CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
3	M2	Demolición del hormigón coloreado perimetral deteriorado y partido, por medios mecánicos, con transporte de escombros a vertedero	2,10	DOS EUROS Y DIEZ CENTIMOS
4	MI	Bordillo de hormigón de jardinería de doble canto romo a 1,50 mts del bordillo montable de la rotonda separando la acera perimetral de la zona verde de 6*20*50 cm. sobre lecho de hormigón HM 12,5/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6)	12,21	DOCE EUROS Y VEINTIUN CENTIMOS
5	MI	Bordillo recto de separación de 6*20*50 cm. en separación de las gravas de colores sobre lecho de hormigón HM 12,5/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-40a (1:6)	12,21	DOCE EUROS Y VEINTIUN CENTIMOS
6	M2	Fratasado de hormigón de 10 cm de H-150 en verde perimetral a colocar entre el bordillo de jardinería y el bordillo montable de la rotonda	9,63	NUEVE ERUOS Y SESENTA Y TRES CENTIMOS
7	M2	Hormigón en masa HM 12,5, con árido de tamaño máximo de 40 mm. de consistencia blanda, incluso vibrado previa colocación del césped artificial, con 10 cm. de espesor	4,61	CUATRO EUROS Y SESETA Y UN CENTIMOS
8	M2	Césped artificial colocado pegado en las superficies preparadas de hormigón y confinadas entre los bordillos rectos de la rotonda	19,00	DIECINUEVE EUROS
9	M2	Pavimento en rotonda de hormigón impreso formado por hormigón HM-20 de 15 cm de espesor de color marrón imitación piedra natural, y 15 cm de zahorra artificial incluso preparación de la subrasante, totalmente terminado.	25,23	VEINTICINCO EEUROS Y VEINTITRES CENTIMOS

**PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ROTONDAS DE ENTRADA A CATRAL DESDE LA AUTOVIA ALICANTE CARTAGENA  
CUADRO DE PRECIOS N° 1**

Nº	UD	DESIGNACION DE LA OBRA	IMPORTE	
			EN CIFRA(€)	EN LETRA(€)
10	M2	Grava de color rojo de 20-30 mm de 10 cm de espesor extendida incluida el plástico de PVC para evitar matojos innecesarios	4,25	CUATRO EUROS Y VEINTICINCO CENTIMOS
11	M2	Grava de color marfil de 20-30 mm de 10 cm de espesor extendida incluida el plástico de PVC para evitar matojos innecesarios	4,65	CUATRO EUROS Y SESENTA Y CINCO CENTIMOS
12	PA	Alumbrado público, obra civil necesaria y báculo central con proyectores hacia monumento y letrero de entrada	1.486,59	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
13	PA	Riego con parte proporcional de programador, válvula de corte, reductor de presión programador y goteros	985,00	NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
14	PA	Monumento en granito y letras en hormigón con el logo " CATRAL"	57.954,22	CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y VEINTIDOS CENTIMOS
		 Fdo: Miguel Ángel Aladueña Sacristán Colegiado nº 6.401	 Fdo: Luis Felipe Pascual Cobos Colegiado nº 10.696	