

Precios Unitarios

Mano de obra

| Orden | Código | Ud. | Descripción | Precio € |
|-------|----------|-----|--------------------|--------------|
| 1.003 | U01AA007 | Hr | Oficial primera | 13,75 |
| 1.006 | U01AA010 | Hr | Peón especializado | 13,46 |
| 1.007 | U01AA011 | Hr | Peón ordinario | 13,25 |
| 1.235 | U01FY110 | Hr | Ayudante | 12,80 |

Precios Unitarios

Maquinaria

| Ud. | Descripción | Precio € |
|-----|--|----------|
| Hr | Bulldozer de 150 CV | 56,49 |
| Hr | Motoniveladora | 49,22 |
| Hr | Retroexcavadora con martillo hidráulico | 38,67 |
| Hr | Extendedora de Aglomerado asfáltico | 36,69 |
| Hr | Rodillo vibratorio autopropulsado de 10 a 12 Tm. | 30,85 |
| Hr | Retroexcavadora articulada | 28,80 |
| Hr | Camión Grúa | 29,17 |
| Hr | Pala Cargadora | 30,04 |
| Hr | Camión de 8 m3 | 27,38 |
| Hr | Camión de 6 m3 | 26,69 |
| Hr | Máquinas para pintar bandas de vial autopropulsada | 23,82 |
| Hr | Retroexcavadora mixta | 23,20 |
| Hr | Camión cisterna de 8 m3 | 22,89 |
| Hr | Barredora autopropulsada | 22,27 |
| Hr | Camión cisterna para riego asfáltico | 19,79 |
| Hr | Maquina cortadora de asfalto | 12,58 |
| Hr | Rodillo vibratorio de 2500 Kg. | 6,14 |
| Hr | Vibratorio eléctrico monofásico | 1,97 |
| Hr | Camión Grúa | 29,17 |
| Hr | Pala Cargadora | 30,04 |

Precios Unitarios

Materiales

| Ud. | Descripción | Precio € |
|-----------|---|--------------|
| MI | Tubería de PE 160 SN8-JE, corrugado exterior, con una resistencia al aplastamiento de 8 KN/m ² , con uniones elásticas con junta de goma y de 6 m de longitud. | 4,95 |
| Ud | Tapa y marco de fundición en acera de 40*40 | 16,64 |
| MI | Tubería de PVC de diámetro 80 mm corrugado en red de alumbrado público | 1,92 |
| M2 | Panel metálico para alzados curvos | 0,05 |
| MI | Bordillo de hormigón prefabricado liso de 6*20x50 cm | 1,27 |
| MI | Bordillo de hormigón prefabricado jardinero de 6*20*50 cm | 1,37 |
| Tm | Zahorra artificial | 4,70 |
| Tm | Grava de color marfil de 20-30 mm | 13,72 |
| Tm | Grava de color rojo de 20-30 mm | 11,80 |
| M2 | Césped artificial | 13,45 |
| Tm | Tierra vegetal | 3,60 |
| Tm | Arena procedente de machaqueo de 0/3 mm | 7,51 |
| Tm | Arena triturada de 0/6 mm | 4,68 |
| M3 | Agua | 0,53 |
| Kg | Cemento gris tipo II/A-L/32,5 en sacos | 0,08 |
| M3 | M3 Hormigón prefabricado en central de 12 ,5 N/mm ² de resistencia características | 51,08 |
| Ud | Ladrillo cerámico tipo panal o perforado de 9x12x25 cm | 0,14 |

Precios Auxiliares

M³. Mortero de cemento dosificación 1:6, confeccionado en obra, a mano, con 250 Kg de cemento gris II/A-L/32,5 y arena de granulometría 0/3 procedente de machaqueo

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|-------|----------|-----|-------------------------------|----------|-----------|
| | 1,760 | Tm | Arena procedente de machaqueo | 7,51 | 13,22 |
| | 250,00 | Kg | Cemento Gris tipo II/A-L/32,5 | 0,08 | 20,00 |
| | 0,255 | M3 | Agua | 0,53 | 0,14 |
| | 1,00 | Hr | Peón ordinario | 13,25 | 13,25 |

TOTAL PARTIDA..... 46,61

M³. Lechada de cemento, dosificación 1:3, confeccionada en obra a mano con cemento II/42.5R

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|-------|----------|-----|----------------------------|----------|-----------|
| | 300,00 | Kg | Cemento gris tipo II/42,5R | 0,08 | 24,00 |
| | 0,255 | M3 | Agua | 0,53 | 0,14 |
| | 1,00 | Hr | Peón ordinario | 13,25 | 13,25 |

TOTAL PARTIDA..... 37,73

H. Cuadrilla formada por peón ordinario y oficial de primera

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|-------|----------|-----|--------------------|----------|-----------|
| | 1,00 | Hr | Peón ordinario | 13,25 | 13,25 |
| | 1,00 | Hr | Oficial de primera | 13,75 | 13,75 |

TOTAL PARTIDA..... 27,00

H. Cuadrilla formada por peón especializado y ayudante

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|-------|----------|-----|--------------------|----------|-----------|
| | 1,00 | Hr | Peón especializado | 13,46 | 13,46 |
| | 1,00 | Hr | Ayudante | 12,80 | 12,80 |

TOTAL PARTIDA..... 26,26

ANEJO Nº 1 DE LA MEMORIA-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Precios Auxiliares

H. Cuadrilla formada por peón especializado y Oficial primera

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|-------|----------|-----|--------------------|----------|-----------|
| | 1,00 | Hr | Peón especializado | 13,46 | 13,46 |
| | 1,00 | Hr | Oficial primera | 13,75 | 13,75 |

TOTAL PARTIDA..... 27,21

H. Cuadrilla formada por Oficial primera y ayudante

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|-------|----------|-----|-----------------|----------|-----------|
| | 1,00 | Hr | Oficial primera | 13,75 | 13,75 |
| | 1,00 | Hr | Ayudante | 12,80 | 12,80 |

TOTAL PARTIDA..... 26,55

M³. Mortero de cemento dosificación 1:3, confeccionado en obra, a mano, con cemento gris II/42,5R y arena de granulometría 0/3 lavada

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|-------|----------|-----|----------------------------|----------|-----------|
| | 1,760 | Tm | Arena lavada | 7,51 | 13,22 |
| | 450,00 | Kg | Cemento Gris tipo II/42,5R | 0,08 | 36,00 |
| | 0,200 | M3 | Agua | 0,53 | 0,11 |
| | 1,00 | Hr | Peón ordinario | 13,25 | 13,25 |

TOTAL PARTIDA..... 60,47

M². Pared de arqueta cuadrada de 12 cm de espesor de ladrillo perforado de 9x12x25 c, sentado con mortero de cemento 1:6 aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, mermas, roturas, humedecido de las partes en contacto con el mortero, totalmente terminado

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|-------|----------|-----|---|----------|-----------|
| | 40,00 | Ud | Ladrillo cerámico perforado | 0,14 | 5,60 |
| | 0,016 | M3 | Agua | 0,53 | 0,01 |
| | 0,030 | M3 | Mortero de cemento | 60,47 | 1,81 |
| | 0,330 | Hr | Cuadrilla formada por peón ordin.y oficial 1ª | 27,00 | 8,91 |

TOTAL PARTIDA..... 16,33

ANEJO Nº 1 DE LA MEMORIA-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Precios Auxiliares

M². Enfoscado de mortero de cemento 1:3 de 2 cm de espesor.

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|---------------------------|----------|-----|---|----------|-------------|
| | 0,020 | M3 | Mortero de cemento | 60,47 | 1,21 |
| | 0,100 | Hr | Cuadrilla formada por peón ordin.y oficial 1ª | 27,00 | 2,70 |
| | 0,100 | Hr | Oficial primera | 13,75 | 1,38 |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 5,29 |

M³. Hormigón HM-12,5 transportado, vertido y vibrado, completamente terminado

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|---------------------------|----------|-----|---------------------|----------|--------------|
| | 0,300 | Hr | Peón ordinario | 13,25 | 3,98 |
| | 1,005 | M3 | Hormigón de central | 41,43 | 41,64 |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 45,62 |

M³. Hormigón HM-15 transportado, vertido y vibrado, completamente terminado

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|---------------------------|----------|-----|---------------------|----------|--------------|
| | 0,300 | Hr | Peón ordinario | 13,25 | 3,98 |
| | 1,005 | M3 | Hormigón de central | 51,08 | 51,34 |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 55,32 |

M². Encofrado con paneles metálicos, para alzados curvos

| Orden | Cantidad | Ud. | Descripción | Precio € | Importe € |
|---------------------------|----------|-----|--|----------|--------------|
| | 1,210 | M2 | Panel metálico para alzados curvos | 0,05 | 0,06 |
| | 0,800 | H | Cuadrilla de peón especializado y oficial 1ª | 27,21 | 21,77 |
| TOTAL PARTIDA..... | | | | | 21,83 |